

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡΘΡΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ (ΕΥΡΩ)
Α. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ							
1	Καθαίρεση επικεραμώσεων	ΟΙΚ. 22.22.01	m2	ΟΙΚ-2241	420,00	6,70	2.814,00
2	Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης	ΟΙΚ. 22.51	m3	ΟΙΚ-5276	6,65	56,00	372,40
3	Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα	ΟΙΚ. 10.01.02	ton	ΟΙΚ-1104	23,34	1,65	38,51
4	Μεταφορές με αυτοκίνητο διά μέσου οδών περιορισμένης βατότητας	ΟΙΚ. 10.07.02	ton.Km	ΟΙΚ-1137	116,70	0,45	52,52
5	Ικρίωματα σιδηρά σωληνωτά	ΟΙΚ. 23.06	m2	ΟΙΚ-2303	70,00	9,00	630,00
					ΣΥΝΟΛΟ (Α) :		3.907,43
Β. ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΗ - ΥΔΡΟΡΡΟΕΣ							
6	Ζευκτά στέγης από πριστή ξυλεία	ΟΙΚ. 52.76.02	m3	ΟΙΚ 5277	3,50	675,00	2.362,50
7	Τεγίδωση από ξυλεία πριστή	ΟΙΚ. 52.79.02	m3	ΟΙΚ 5280	3,15	450,00	1.417,50
8	Επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη	ΟΙΚ. 79.10	m2	ΟΙΚ.-7912	420,00	7,90	3.318,00
9	Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου	ΟΙΚ. 72.11	m2	ΟΙΚ 7211	420,00	22,50	9.450,00
10	Υδρορροή από γαλβ. λαμ. ορθογ. διατομής	ΑΤΗΕ 8062	m	ΗΛΜ 5	82,45	14,00	1.154,30
11	Υδρορροή από γαλβ. λαμ. κυκλικής διατομής	ΑΤΗΕ 8062	m	ΗΛΜ 1	43,00	18,00	774,00
					ΣΥΝΟΛΟ (Β) :		18.476,30
					ΣΥΝΟΛΟ (1) :		22.383,73
					Γ.Ε.& Ε.Ο. (18%)		4.029,07
					ΣΥΝΟΛΟ (2) :		26.412,80
					ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%)		3.961,92
					ΣΥΝΟΛΟ (3) :		30.374,72
					ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ		519,59
					ΣΥΝΟΛΟ (4) :		30.894,31
					ΦΠΑ (23%)		7.105,69
					ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		38.000,00

ΠΡΑΜΑΝΤΑ, 31/03/2015
 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΠΡΑΜΑΝΤΑ 31/03/2015
 Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
 ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΩΣΗΦ ΖΙΩΓΑΣ
 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΥΤΥΧΙΑ ΜΑΡΓΑΡΗ
 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.